

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy
General Commission for Water
Resources
Directorate of Water Resources in
Damascus and its Rural



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

رقم: تاريخ: 1447/ / هـ

الموافق لـ 2026/ /

الكشف التقديري لمشروع حفر وعزل وإكساء وتجربة بئر معلولا بعمق 350 متر -

الرقم	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ل س جديدة	السعر الاجمالي ل س جديدة
1	أعمال الحفر:				
	أعمال الحفر بمختلف الطبقات من سطح الأرض حتى العمق النهائي للبر بقطر يسمح بإنزال الإكساء النهائي	م.ط	350		
2	قساطل العزل السطحي والإكساء النهائي وقساطل الحماية:				
	تقديم ونقل وتركيب قساطل العزل السطحي قطر 17 إنش سماكة 6 ملم وقساطل الإكساء النهائي وقساطل الحماية بسماكة (5) مم وبقطر داخلي يسمح بإنزال الإكساء النهائي للبر قطر 12 إنش $(38.15 \times 350 + 53.79 \times 10)$	كغ	13891		
3	الفلتر الحصوي				
	وضع فلتر حصوي بين جدران البر والإكساء النهائي في مناطق متعددة للحامل المائي متضمنا أجور وضع المواد المألثة والسدات الغضارية	م.ط	100		
4	أعمال البيتون				
1-4	صب بيتون عادي عيار 250 كغ / م ³ بين جدران البر وقساطل العزل السطحي	م.ط	10		
2-4	وضع مونة اسمنتية عيار 500 كغ / م ³ بين جدران البر وقساطل الإكساء النهائي	م.ط	30		
3-4	صب رأس البر بيتون مسلح عيار (350) كغ / م ³ + شبكة تسليح 5 قطر 8 ملم طبقتين نسبة التسليح 50 كغ / م ³ $(0.5 \times 1.5 \times 2.5)$	م ³	2		
5	تجارب الضخ				
1-5	أجور نقل المضخة الغاطسة وقساطل الضخ العائدة للمتعهد إلى موقع البر وتركيب المضخة على قساطل الضخ مع الوصل الكهربائي وتنزيل كبل المضخة في البر وتنزيل أنبوب بيزومتري إلى العمق المطلوب وفك المضخة.	عدد	1		
2-5	أجور تركيب وتنزيل قساطل الضخ العائدة للمتعهد ضمن البر ورفعها.	م.ط	250		

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها. هاتف : 0115310333 - فاكس : 011 5336051

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy
General Commission for Water
Resources
Directorate of Water Resources in
Damascus and its Rural



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

رقم: تاريخ: 1447/ / هـ

الموافق لـ 2026/ /

3-5	أجور تشغيل تجربة الضخ الأولية والنهائية	ساعة	102		
6	التقارير				
	تقديم التقارير على نسخة ورقية مع قرص ليزري مع تصوير عمود البئر على cd	عدد	1		
7	عينات المياه				
	تحليل العينات / كيميائي + جرثومي /	عينة	2		
8	تجهيز موقع البئر				
	تقديم كل ما يلزم لوقوف الحفارة وتجهيزات الضخ وترحيل نواتج الحفر وإعادة الموقع إلى ما كان عليه.	موقع	1		

تدقيق: د. قاسم صالح

اعداد: ج. ظافر سيف م. ابراهيم الحسين

ر. د. الشؤون الفنية

المهندس ابراهيم الحسين

ر. ش. الدراسات

منار الأحمد

مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم دحام المنصور

مدير الموارد المائية بدمشق وريفها

المهندس باسل تركي الغفاري

مصدق

المدير العام

المهندس أحمد الكوان

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy
General Commission for Water
Resources
Directorate of Water Resources in
Damascus and its Rural



جمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

رقم: تاريخ: 1447/ / هـ

الموافق لـ 2026/ /

الكشف التقديري لمشروع حفر وعزل وإكساء وتجربة بئر معلولا بعمق 350 متر -

الرقم	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي ل س جديدة	السعر الاجمالي ل س جديدة
1	أعمال الحفر:				
	أعمال الحفر بمختلف الطبقات من سطح الأرض حتى العمق النهائي للبر بقطر يسمح بإنزال الأكساء النهائي	م.ط	350	7005	2451750
2	قساطل العزل السطحي والإكساء النهائي وقساطل الحماية:				
	تقديم ونقل وتركيب قساطل العزل السطحي قطر 17 إنش سماكة 6 ملم وقساطل الإكساء النهائي وقساطل الحماية بسماكة (5) مم وبقطر داخلي يسمح بإنزال الأكساء النهائي للبر قطر 12 إنش (38.15*350+53.79*10)	كغ	13891	246	3417186
3	الفلتر الحصوي				
	وضع فلتر حصوي بين جدران البر والأكساء النهائي في مناطق متعددة للحامل المائي متضمنا اجور وضع المواد المالئة والسدادات الغضارية	م.ط	100	2976	297600
	أعمال البيتون				
1-4	صب بيتون عادي عيار 250 كغ / م ³ بين جدران البر وقساطل العزل السطحي	م.ط	10	721	7210
2-4	وضع مونة اسمنتية عيار 500 كغ / م ³ بين جدران البر وقساطل الأكساء النهائي	م.ط	30	1752	52560
3-4	صب رأس البر بيتون مسلح عيار (350) كغ / م ³ + شبكة تسليح 5 قطر 8 ملم طبقتين نسبة التسليح 50 كغ / م ³ (0.5*1.5*2.5)	م ³	2	16572	33144
5	تجارب الضخ				
1-5	أجور نقل المضخة الغاطسة وقساطل الضخ العائدة للمتعهد إلى موقع البر وتركيب المضخة على قساطل الضخ مع الوصل الكهربائي وتنزيل كبل المضخة في البر وتنزيل أنبوب بيزومتري إلى العمق المطلوب وفك المضخة.	عدد	1	15000	15000
2-5	أجور تركيب وتنزيل قساطل الضخ العائدة للمتعهد ضمن البر ورفعها.	م.ط	250	300	75000

Syrian Arab Republic

Ministry of Energy
General Commission for Water
Resources
Directorate of Water Resources in
Damascus and its Rural



الجمهورية العربية السورية

وزارة الطاقة

الهيئة العامة للموارد المائية

مديرية الموارد المائية في محافظتي دمشق وريفها

رقم: ١٥٢٥ تاريخ: / / 1447هـ

الموافق ٧/٨/2026

3-5	أجور تشغيل تجربة الضخ الأولية والنهائية	ساعة	102	1500	153000
6	التقارير	عدد	1	7020	7020
7	عينات المياه	عينة	2	2000	4000
8	تحليل العينات / كيميائي + جرثومي /	موقع	1	15000	15000
	تجهيز موقع البئر				
	تقديم كل ما يلزم لوقوف الحفارة وتجهيزات الضخ وترحيل نواتج الحفر وإعادة الموقع إلى ما كان عليه.				
	المجموع: فقط ستة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرون الفا واربعمئة وسبعون ليرة سورية جديدة لاغير				6528470

تم تحليل الاسعار وفق الاسعار الرائجة بالسوق المحلية بتاريخه
اعداد: ج. طاهر سيف م. ابراهيم الحسني

تدقيق: د. قاسم صالح

ر. د. الشؤون الفنية

المهندس ابراهيم الحسين

ر. ش. الدراسات

منار الاحمد

مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم دحام المنصور

مدير الموارد المائية بدمشق وريفها

المهندس باسل تركي الغفاري

مصدق

المدير العام

المهندس أحمد الكوان