

جدول الكميات لإعادة تأهيل وتحديث قسم الإدارة في مبنى الهيئة العامة للموارد المائية - الإدارة المركزية (الطابق الأول)

الكمية	الوحدة	نوع الأعمال	
		الأعمال المدنية والمعمارية	م
10	م3	أعمال تكسير جدران قديمة مع الترحيل إلى المكبات العامة	1
110	م2	تقديم و تنفيذ بلوك مفرغ سماكة 15 سم مع كل ما يلزم	2
225	م2	تقديم وتنفيذ طينة اسمنتية ثلاثة وجوه مع كل ما يلزم	3
280	م2	تقديم و تركيب سيراميك جدران الحمامات مع كل ما يلزم	4
70	م2	تقديم و تركيب سيراميك ارضيات مع كل ما يلزم	5
11	م2	تقديم وتركيب مجلى غرانيت سماكة 3 سم للمطابخ مع كل ما يلزم	6
20	م.ط	تقديم وتركيب خزن مطابخ سفلية وعلوية خشب مغلف بطبقة pvc مع كل ما يلزم	7
30	م2	تقديم وتركيب ابواب المنيوم للحمامات و بيت الدرج والممر مع ملابن وزجاج واكسسوارات وقفل وكل ما يلزم	8
130	م2	أعمال فك الأبواب القديمة والخزن مع كل ما يلزم	9
39	م2	تقديم وتركيب أبواب خشبية سنديان مع الملابن والكشف والاكسسوارات والغال والبخ وكل ما يلزم	10
80	م2	تقديم وتركيب خزن خشب mdf ملبسة ميلامين سنديان والاكسسوارات مع كل ما يلزم	11
800	م2	تقديم وتنفيذ معجونة و دهان اكرليك حتى التسطير للجدران والأسقف العادية والجبس بورد مع كل ما يلزم	12
350	م2	تقديم وتنفيذ اسقف مستعارة جبس بورد مع تقديم وتنفيذ سكة Magnetic Light و مردات اثاره مخفية و مردات برادي او صندوق او شادو كاب	13





إعلان طلب عروض داخلي للمرة الثالثة بالسرعة الكلية

- تعلن الهيئة العامة للموارد المائية بدمشق عن طلب عروض داخلي لإعادة تأهيل وتحديث قسم الإدارة في مبنى الهيئة العامة للموارد المائية - الإدارة المركزية - وفق دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية الخاصة ووفق ما يلي:
- التأمينات المؤقتة: / ٩٢٣٠٠٠ ل. س فقط تسعمائة وثلاثة وعشرون ألف ليرة سورية جديدة.
 - مدة التنفيذ: / ٦٠ / يوم.
 - التأمينات النهائية: ١٠ % من قيمة بدل الإحالة.
 - غرامات التأخير: ٠,٠٠١ واحد بالآلف من قيمة العقد الإجمالية عن كل يوم تأخير على أن لا تزيد عن ٢٠ % عشرين بالمائة من قيمة التعهد الإجمالية.
 - مدة ارتباط العارض بعرضه (٩٠ يوماً) تبدأ من اليوم الذي يلي آخر موعد لتقديم العروض.
 - أن يكون العارض مصنفاً في اختصاص (بناء) من إحدى الفئات (ممتازة - أولى - ثانية - ثالثة)
 - يطبق في كل ما لم يرد عليه النص في هذا الإعلان ودفتر الشروط الخاصة أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم / ٥١ / لعام ٢٠٠٤ وأحكام دفتر الشروط العام الصادر بالمرسوم رقم / ٤٥٠ / لعام ٢٠٠٤.
 - تطلب الاضبارة من مديرية العقود والامداد مقابل مبلغ / ٥٠٠ ل. س جديدة.
 - تقدم العروض إلى ديوان الهيئة العامة للموارد المائية - أوتوستراد دمشق - حرسنا - جانب البانوراما - هاتف / ٥٣٢٩٥٠٧ - ٠١١ /.
 - تقبل العروض حتى الساعة / ١٤.٢٠ / من يوم الاربعاء الموافق / ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٦.

المدير العام

المهندس أحمد الكوان



7

صورة إلى:

- مكتب معاون الفني.
- المكتب الصحفي (لنشر على الموقع الالكتروني للهيئة)
- المؤسسة العربية للإعلان / رجاء النشر /
- مديريات (العقود والامداد - تخطيط - مالية - فنية)
- لجنة المناقصات

الكمية	الوحدة	نوع الأعمال	
230	م2	تقديم وتنفيذ أسقف مستعارة بلاطات 60*60 سم هابطة مع الشبكة موديل فيتورا في الممر والبهو	14
70	م2	تقديم وتنفيذ أسقف مستعارة شفرات بلاستيك 25 سم مع الشبكة للحمامات والمطابخ	15
190	م2	أعمال صيانة نوافذ الواجهات من تثبيت و سلكنة و صيانة الحركات واستبدال الجوانات والزجاج المتضرر مع كل ما يلزم	16
170	م2	تقديم وتركيب أرضية باركيه خشبية	17
500	م2	تقديم وتركيب ألواح بديل الخشب وبديل الرخام	18
1	مقطع	تقديم وتركيب شعارين الهوية البصرية للجمهورية العربية السورية	19
الأعمال الصحية			
1	عدد	تقديم وتركيب تواليت فرنجي مع التمديد وكل ما يلزم	1
2	عدد	تقديم وتركيب بطة تواليت عربي مع التمديد وكل ما يلزم	2
2	عدد	تقديم وتركيب حوض مجلى ستانلس مع كل ما يلزم	3
4	عدد	تقديم وتركيب مغسلة غطس مع مرايا قياس وسط مع كل ما يلزم	4
1	عدد	تقديم وتركيب بكادوش مع الخلاط والاكسسوارات و كل ما يلزم	5
1	عدد	تقديم وتركيب بانيو مع الإكسسوارات وكل ما يلزم	6
7	عدد	تقديم وتركيب بالوعة مع غطاء مع كل ما يلزم	7
7	عدد	تقديم وتركيب خلاطات شك نوع جيد مع كل ما يلزم	8
4	عدد	تقديم وتركيب خلاطات جدارية نوع جيد مع كل ما يلزم	9
4	عدد	تقديم وتركيب سخان كهرباء معزول سعة 60 ليتر مع كل ما يلزم سماكة 2 مم	10



الكمية	الوحدة	نوع الأعمال	
80	م.ط	تقديم وتركيب أنابيب PPR قطر 2/1"	11
25	م.ط	تقديم وتركيب قساطل بلاستيك قطر 4 سماكة 5.4 سم مع التثبيت وكل ما يلزم	12
		أعمال الفرش	
180	م2	تقديم وتركيب ستائر رول حديثة مل كل ما يلزم	1
1	عدد	تقديم وتركيب طاولة اجتماعات 24 شخص على شكل حرف U طول 850 سم و عرض 180 سم تقريباً مع نظام مؤتمرات	2
1	عدد	تقديم وتركيب طاولة اجتماعات 7 أشخاص طول 250 سم و عرض 120 سم تقريباً	3
1	عدد	تقديم وتركيب مكتب مدير عام	4
5	عدد	تقديم وتركيب مكتب مدير مكتب و سكرتاريا	5
37	عدد	تقديم وتركيب كرسي مكتب او اجتماعات	6
6	عدد	تقديم كنباية مفردة	7
6	عدد	تقديم كنباية ثنائية	8
10	عدد	تقديم كنباية ثلاثية	9
35	م2	تقديم وتركيب ستائر قماشية	10
1	عدد	تقديم وتركيب سرير خشبي مفرد ونصف فاخر مع مرتبة نوع أول	11
		الأعمال الكهربائية تيار قوي	
100	عدد	تقديم وتركيب نقطة ضوئية مؤرصة	1
30	عدد	تقديم وتركيب مأخذ كهربائي A/220V16 شوكو مؤرض	2



الكمية	الوحدة	نوع الأعمال	
15	عدد	تقديم و تركيب جهاز إنارة مخفي ليد W-220V-5500K-60*60cm48	3
12	عدد	تقديم و تركيب جهاز إنارة ظاهر ليد W-220V-5500K-60*60cm48	4
8	عدد	تقديم و تركيب جهاز إنارة ظاهر ليد سقي W32 - قطر 30 سم - V-4000K220	5
20	عدد	تقديم و تركيب جهاز إنارة ظاهر ليد أبلوك جداري W-220V-3500K10	6
85	عدد	تقديم و تركيب سبوت إنارة مخفي W-220V-4000K-12cm10	7
32	عدد	تقديم و تركيب جهاز إنارة Magnetic Light 20W-48V-6500K-90cm	8
20	عدد	تقديم و تركيب جهاز إنارة Magnetic Light 10W-48V-4000K-30cm	9
150	م.ط	تقديم و تركيب شريط ليد V-4000K220	10
1	عدد	تقديم و تركيب لوحة رئيسية معدنية مطلية حرارياً مع غطاء بلور قياس 50*75 يتضمن القواطع والحمايات	11
200	م.ط	تقديم وتمديد وتوصيل كابلات NYMHY 3*4mm	12
40	م.ط	تقديم وتمديد وتوصيل كابل NYY 4*10+E10mm	13
4	ربطة	تقديم و تركيب أسلاك 2.5 ملم لزوم تغذية مأخذ الطابق	14
3	ربطة	تقديم و تركيب أسلاك 1.5 ملم لزوم تغذية الانارة بالغرف والطابق	15
20	عدد	تقديم و تركيب مأخذ هواتف وداتا كامل	16
2	ربطة	تقديم و تركيب أسلاك توصيل الهاتف الى الغرف والمكاتب	17
10	عدد	تقديم و تركيب مأخذ ستلايت مع كل ما يلزم	18
6	عدد	تقديم و تركيب شاشة سمارة قياس 65 بوصة .	19
1		تقديم و تركيب شاشة تفاعلية Inter active مع كل التجهيزات	

الكمية	الوحدة	نوع الأعمال
20	مقطوع	تقديم وتركيب نظام مراقبة مزودة بكاميرات عدد 32 كاميرا
الأعمال الميكانيكية		
1	عدد	توريد وتركيب مكيف خارجي (استطاعة T.R10)
2	عدد	توريد وتركيب تكييف داخلي (استطاعة I.5)
3	عدد	توريد وتركيب تكييف داخلي (استطاعة T.R2)
4	عدد	توريد وتركيب تكييف داخلي (استطاعة T.R2.5)
5	عدد	توريد وتركيب تكييف داخلي (استطاعة T.R3)
6	م.ط	تقديم وتركيب تفرعات نحاسية Y
7	م.ط	تقديم وتركيب أنبوب نحاسي مناسب للمكيفات
8	مقطوع	تقديم وتركيب كبل كهرباء رئيسي للمكيفات
9	مقطوع	تقديم وتركيب لوحة كهربائية للمكيفات

رئيس اللجنة

م وائل يازجي



مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم المنصور



عضو

م كندة خروبي



عضو

م عمار عمران



عضو

م ظلال بكران



صدّق المدير العام

المهندس أحمد الكوان



المواصفات والشروط الفنية لمشروع تأهيل و تحديث قسم الإدارة للهيئة العامة للموارد المائية في الطابق الأول بحرستا

- الإضبارة الفنية للمشروع وما تحتويه من الكشف التقديري وجدول الأسعار والمواصفات الفنية هي أهم وثائق العقد لتنفيذ المشروع التي تقدمها الادارة الى الجهة المنفذة والتفاصيل الإضافية أو التي تقدمها الجهة المنفذة وتصادق عليها الادارة التي تقضي الضرورة القيام بها اثناء التنفيذ. حيث أن وفق ما هو معروف هندسياً أن اي مشروع لا ينتهي حتى تكتمل تنفيذ أعماله .
- على الجهة المنفذة تنفيذ الأعمال للمشروع وفق ما ورد أعلاه وتسليمها للإدارة بحالة جيدة وصالحة للاستعمال في الغرض التي أنشئت من أجله . وفق المدة المحددة بالعقد وبرنامج تنفيذ الاعمال المصادق عليه من قبل الادارة . كما انه تقع عليها مسؤولية مواجهة كل الصعوبات التي تصادفها مهما كان نوعها ولا يمكنها طلب أسعار اعلى مما هو محدد في العقد حيث أن الأسعار لتنفيذ الأعمال المحددة في جدول الأسعار هي شاملة لكل هذه المسؤوليات والمخاطر والالتزامات الواجب القيام بها بموجب العقد .
- يجب على العارض أن يزور موقع العمل ويتعرف على طبيعة المنطقة والمشروع ويحصل على كافة المعلومات اللازمة عن المنطقة وطبيعة العمل وشروطه بالإضافة عليه أن يدقق في طرق المواصلات ومآخذ المياه والكهرباء واليد العاملة وكل ما يلزم لتنفيذ التعهد والادارة غير ملزمة عن اية امور تستجد من قبل المتعهد لم يأخذها بعين الاعتبار .
- يجب ان تكون المواد والأدوات واللوازم المستعملة في الأشغال مطابقة لما في الشروط الفنية الخاصة ويجب على المتعهد اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين المواد اللازمة للتنفيذ وذلك قبل التنفيذ بوقت كافي بحيث لا يتسبب عدم توفرها في الوقت المناسب التأخير في تنفيذ الأشغال .
- يجب على العارض تضمين عرضه الفني مخططات معمارية لكافة الأعمال المطلوبة بدفتر الشروط وفق المخطط المرفق وموضح عليه الأبعاد والأعمال الكهربائية والميكانيكية والمعمارية بشكل واضح ومفصل .
- يجب على العارض تضمين عرضه الفني نماذج فنية معمارية لكافة الأعمال المطلوبة تظهر بشكل واضح المظهر الفني المقترح لإخراجه (على الأقل نموذجين مفصلين مرفق بصور واضحة و صريحة) .
- يقع على عاتق المتعهد بعد الانتهاء من جميع الأعمال وقبل طلب الاستلام إزالة كافة المنشآت المؤقتة وترحيل الأنقاض وتنظيف المباني والطرق وإزالة الأنقاض إلى خارج موقع العمل وتصحيح وتصليح كل عطل أو

