

تدقيق مكتبتي

كشف تقديري لحفرو وإكساء آبار داعمة لشبكات الري الحكومية في طرطوس

رقم البند	بيان بالأعمال والمواد المطلوبة	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				ل . م	
	حفر في كافة الطبقات وفق الشروط الفنية باستخدام حفارة دق				
	من ١٠٠ - ١٠ متر يسمح بانزال اكساء مؤقت قطر ١٦ انش ونهائي بقطر ١٢ انش	م. ط	1000		
	من ١٠ - ٢٠٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٢ انش	م. ط	1000		
	من ٢٠ - ٣٠٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٠ انش	م. ط	900		
	من ٣٠ - ٤٠٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٠ انش	م. ط	400		
	من ٤٠ - ٥٠٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ٨ انش	م. ط	0		
2	تقديم و تركيب قساطل عزل للتربة (حماية سطحية) بقطر ١٦ / انش حتى العمق ٣ م من الحديد الصاج الملفوف المصنع من الحديد باللحام الكهربائي سماكة ٥ / ملم وفق الشروط الفنية	كغ	15000		
3	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية (مرحلة اولي) حتى ٢٠٠ بقطر ١٢ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم وفق الشروط الفنية	كغ	60000		
4	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية (مرحلة ثانية) حتى ٤٠٠ بقطر ١٠ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم مع تداخل بحدود ١٠ متر مع الاكساء السابق وفق الشروط الفنية	كغ	35000		
5	عزل الطبقات السطحية وغيرها للبئر بالببتون العادي بين جدار الحفرو قساطل العزل للتربة عيار ٣٠٠ / كغ / م٣ وفق الشروط الفنية	م٣	100		
6	تنفيذ تجربة ضخ أولية و تنظيف للبئر لمدة ٢٤ / ساعة بمضخة مناسبة عند الانتهاء من البئر مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك تقديم المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وفق الشروط الفنية .				
1-6	أجور تنزيل المضخة و رفعها من البئر من ٢٠٠ - ٢٠ م	م. ط	2000		
2-6	تنفيذ تجربة الضخ وفق تعليمات جهاز الإشراف	ساعة	240		
7	تنفيذ تجربة ضخ نهائية لمدة ٧٢ / ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف و الرفع مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وقطف وتحليل العينات المائية وفق الشروط الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	ساعة	720		
8	أجرة نقل الحفارة إلى موقع العمل مع كل ما يلزم للحفر من أدوات و صيانة و محروقات وفق الشروط الفنية .	مقطوع			
9	تسوية موقع البئر بمساحة ملائمة للحفارة وأعمال الاكساء	مقطوع			
10	تنفيذ صبة رأس البئر من الببتون العادي بالقالب عيار ٣٠٠ / كغ / م٣ بأبعاد ١٠٠ * ١٠٠ * ٥٠ سم وفق الشروط الفنية .	م٣	5		
11	تصوير كامل للبئر بعد انتهاء الأعمال مع تقرير توصيف مرفق بنسخة الكترونية لكل بئر	مقطوع			
0	المجموع				

تدقيق : د. حسين حسين

اعداد : ج . اياد حمود

مدير الموارد المائية بطرطوس

المهندس محمد علي محرز

مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم المنصور

المدير العام

المهندس احمد الكوان

تدقيق مكتبي

كشف تقديري لحفرو إكساء آبار داعمة لشبكات الري الحكومية في طرطوس

رقم البند	بيان بالأعمال والمواد المطلوبة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	حفر في كافة الطبقات وفق الشروط الفنية باستخدام حفارة دق			
1	من ٠٠ - ١٠ متر يسمح بانزال اكساء مؤقت قطر ١٦ انش ونهائي قطر ١٢ انش	١٠٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
	من ١٠ - ٢٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٢ انش	١٠٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
	من ٢٠ - ٣٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٠ انش	٩٠٠	٣٥٠٠	٣١٥٠٠٠٠
	من ٣٠ - ٤٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ١٠ انش	٤٠٠	٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
	من ٤٠ - ٥٠ متر يسمح بانزال اكساء قطر ٨ انش	٠	٦٠٠٠	٠
2	تقديم و تركيب قساطل عزل للتربة (حماية سطحية) بقطر ١٦ / انش حتى العمق ٣٠ م من الحديد الصاج الملفوف المصنع من الحديد باللحام الكهربائي سماكة ٥ / ملم وفق الشروط الفنية	١٥٠٠٠	٢٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
3	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية (مرحلة اولي) حتى ٢٠ بقطر ١٢ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم وفق الشروط الفنية	٦٠٠٠٠	٢٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
4	تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية (مرحلة ثانية) حتى ٤٠ بقطر ١٠ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم مع تداخل بحدود ١٠ متر مع الاكساء السابق وفق الشروط الفنية	٣٥٠٠٠	٢٠٠	٧٠٠٠٠٠٠
5	عزل الطبقات السطحية وغيرها للبئر بالبيتون العادي بين جدار الحفرو قساطل العزل للتربة عيار ٣٠٠ / كغ / ٣ م وفق الشروط الفنية	١٠٠	١٤٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠
6	تنفيذ تجربة ضخ أولية و تنظيف للبئر لمدة ٢٤ / ساعة بمضخة مناسبة عند الانتهاء من البئر مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك تقديم المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وفق الشروط الفنية .			
1-6	أجور تنزيل المضخة و رفعها من البئر من ٠٠ - ٢٠ م	٢٠٠٠	٢٥٠	٥٠٠٠٠٠
2-6	تنفيذ تجربة الضخ وفق تعليمات جهاز الإشراف	٢٤٠	٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
7	تنفيذ تجربة ضخ نهائية لمدة ٧٢ / ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف و الرفع مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وقطف وتحليل العينات المائية وفق الشروط الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	٧٢٠	٥٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
8	أجرة نقل الحفارة إلى موقع العمل مع كل ما يلزم للحفر من ادوات و صيانة و محروقات وفق الشروط الفنية .	مقطوع	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
9	تسوية موقع البئر بمساحة ملائمة للحفارة وأعمال الاكساء	مقطوع	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
10	تنفيذ صبة رأس البئر من البيتون العادي بالقالب عيار ٣٠٠ / كغ / ٣ م بأبعاد ١٠٠ * ١٠٠ * ٥٠ سم وفق الشروط الفنية .	٣ م	١٤٠٠٠	٧٠٠٠٠
11	تصوير كامل للبئر بعد انتهاء الأعمال مع تقرير توصيف مرفق بنسخة الكترونية لكل بئر	مقطوع	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
	المجموع			٤٠٢٢٠٠٠٠

تدقيق : د.حسين حسين

اعداد : ج . اياد حمود

مدير الموارد المائية بطرطوس

المهندس محمد علي محرز

مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم المنصور

المدير العام

المهندس احمد الكوان


شمولية الأسعار لحفر وإكساء آبار داعمة لشبكات الري الحكومية في محافظة طرطوس

1- حفر في كافة الطبقات وفق الشروط الفنية باستخدام حفارة دق بما يؤمن الوصول إلى العمق النهائي للبئر بإكساء بقطر 10 إنش (الوحدة / متر طولي) ؛
يشمل السعر كل مايلزم من مواد ومحروقات ومعدات ويد عامل لتشغيل وصيانة الحفارة القائمة بالعمل مع تقديم الأماكن اللازمة لسكن العمال ومكتب جهاز الإشراف والتنفيذ وتأمين سائل الحفر أو المياه اللازمة للحفر وقطف وتصنيف العينات الصخرية وترتيبها مع تصوير حتى العمق النهائي للبئر بعد الانتهاء من الحفر والاكساء والتجريب وفق الشروط الفنية وتوجيهات جهاز الإشراف والمخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح والهوالك والنفقات الإدارية والهندسية.
يدفع للمتر الطولي الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / متر الطولي
فقط ليرة سورية لا غير.

2- تقديم و تركيب قساطل عزل للتربة (حماية سطحية) بقطر / 16 / إنش حتى العمق 30 م من الحديد الصاج الملفوف المصنع من الحديد باللحام الكهربائي سماكة / 5 / ملم وفق الشروط الفنية (الوحدة / كغ) ؛
يشمل السعر ثمن قساطل الاكساء المعدني مع نقلها إلى الموقع وعزلها من الخارج بمادة الزيرقون أو أي مادة بديلة وفق الشروط الفنية وإنزالها في البئر بواسطة الحفارة أو رافعة و ثمن أجور اللحام ومواد اللحام من قضبان و شرائح معدنية وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف والمخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح والهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية .
يدفع للكيلو غرام الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / كغ.
فقط ليرة سورية لا غير.

3- تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية من سطح الأرض حتى عمق 200 متر بقطر 12 إنش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة / 4 / ملم وفق الشروط الفنية (الوحدة / كغ) ؛
يشمل السعر ثمن قساطل الاكساء المعدني مع نقلها إلى الموقع وعزلها من الخارج بمادة الزيرقون أو أي مادة بديلة وفق الشروط الفنية وإنزالها في البئر بواسطة الحفارة أو رافعة (مرحلة واحدة أو عدة مراحل) و ثمن أجور اللحام ومواد اللحام من قضبان و شرائح معدنية وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف والمخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح والهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية .
يدفع للكيلو غرام الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / كغ.
فقط ليرة سورية لا غير.

4- تقديم و تركيب قساطل إكساء نهائية من 190 متر حتى العمق النهائي للبئر بقطر 10 إنش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة / 4 / ملم وفق الشروط الفنية (الوحدة / كغ) ؛



يشمل السعر ثمن قساطل الأكساء المعدني مع نقلها إلى الموقع وعزلها من الخارج بمادة الزيرقون أو أي مادة بديلة وفق الشروط الفنية وإنزالها في البئر بواسطة الحفارة أو رافعة (مرحلة واحدة أو عدة مراحل) و ثمن أجور اللحام ومواد اللحام من قضبان و شرائح معدنية وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف والمخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية .

يدفع للكيلو غرام الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / كغ.
فقط ليرة سورية لا غير.

5- عزل الطبقات السطحية وغيرها للبئر بالبيتون العادي بين جدار الحفر و قساطل العزل للتربة عيار 300 / كغ / م³ وفق الشروط الفنية (الوحدة / م³) :

يشمل السعر ثمن جميع المواد من بحص ورمل و اسمنت و ماء مع أجور النقل وأجور اليد العاملة اللازمة للجبل و الخلط و الصب التحشية وأجور المعلم و أجور السقاية و الرج و كل ما يلزم لإنجاز العمل بالشكل المطلوب وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و كذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع للمتر المكعب الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / م³.
فقط ليرة سورية لا غير.

6- تنفيذ تجربة ضخ أولية و تنظيف للبئر لمدة 24 / ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف و الرفع مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة و أجهزة القياس و تسجيل المناسب وقطف العينات المائية وتحليلها وفق الشروط الفنية .
6 - 1 : أجور تنزيل المضخة و رفعها من البئر من 0 - 200 م (الوحدة / متر طولي) .

يشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومحروقات ومعدات ويد عامل لتنزيل ورفع معدات الضخ (كابلات - بواري مياه - معدات قياس) وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و المخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع للمتر الطولي الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / متر طولي.
فقط ليرة سورية لا غير.

6-2 تنفيذ تجربة تنظيف وفق تعليمات جهاز الإشراف (الوحدة / ساعة ضخ) .

يشمل السعر كل ما يلزم من مواد ومحروقات ومعدات ويد عامل لزوم تشغيل معدات الضخ (مولدة كهربائية - أجهزة قياس منسوب - ...) وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و المخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع لساعة الضخ الواحدة المنجزة من هذا العمل / ل.س / ساعة ضخ.
فقط ليرة سورية لا غير.

7 - تنفيذ تجربة ضخ نهائية لمدة /72/ ساعة بمضخة مناسبة من حيث التصريف و الرفع مع تقديم كل ما يلزم بما في ذلك المضخة و البواري و الأكبال و اليد العاملة وأجهزة القياس وتسجيل المناسب وقطف العينات المائية وتحليلها وفق الشروط الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.

يشمل السعر كل مايلزم من مواد ومحروقات ومعدات ويد عامل لزوم تشغيل معدات الضخ (مولدة كهربائية - أجهزة قياس منسوب - ...) وقطف وتحليل العينات المائية وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و المخططات وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع لساعة الضخ الواحدة المنجزة من هذا العمل /
ل.س/ ساعة ضخ.
ليرة سورية لا غير فقط

8- أجرة نقل الحفارة إلى موقع العمل مع كل ما يلزم للحفر من أدوات و صيانة و محروقات وفق الشروط الفنية (الوحدة / مقطوع).

يشمل السعر كل مايلزم من آليات ومحروقات ومعدات ويد عامل لزوم نقل الحفارة وملحقاتها إلى موقع العمل وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع للوحدة المنجزة من هذا العمل /
ل.س/ مقطوع.
ليرة سورية لا غير فقط

9- تسوية موقع البئر بمساحة ملائمة للحفارة وملحقاتها وأعمال الأكساء (الوحدة / مقطوع).
يشمل السعر كل مايلزم من آليات ومحروقات ومعدات ويد عامل لزوم تسوية موقع الحفر لتثبيت الحفارة على موقع الحفر مع ملحقاتها من آليات وصهاريج مياه وكرفانات وتأمين توجيه نواتج الحفر بما لا يؤثر على الطرق العامة والأماكن الخاصة وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف وكذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية.

يدفع للوحدة المنجزة من هذا العمل /
ل.س/ مقطوع.
ليرة سورية لا غير فقط

10- تنفيذ صبة رأس البئر من البيتون العادي بالقالب عيار /300/ كغ / 3م بأبعاد 100*100*50 سم وفق الشروط الفنية (الوحدة / 3م).

تقدر الكميات المنجزة بالمتر المكعب و يشمل السعر ثمن جميع المواد من بحص ورمل و اسمنت و ماء وقالب و مسامير لتشكيل الفواصل و شريط تربيط مع أجور النقل وأجور اليد العاملة اللازمة للجب و الخلط و الصب و المد و الصقل و التحشية وأجور المعلم و أجور السقاية و كل ما يلزم لإنجاز العمل بالشكل المطلوب وفق الشروط الفنية و توجيهات جهاز الإشراف و كذلك يشمل السعر الأرباح و الهوالك و النفقات الإدارية و الهندسية

يدفع للمتر المكعب الواحد المنجز من هذا العمل /
ل.س/ 3م.
ليرة سورية لا غير فقط


II- تصوير كامل للبئر بعد انتهاء الأعمال مع تقرير توصيف مرفق بنسخة الكترونية لكل بئر وفق الشروط الفنية (الوحدة / مقطوع).

تقدر الكميات المنجزة بالمتر الطولي ويشمل السعر ثمن أجور معدات التصوير مع أجور النقل وأجور اليد العاملة والفنية اللازمة لتجهيز معدات التصوير في الموقع مع أجور فني التصوير ومعدّي التقارير الفنية لكل بئر وأجور الطباعة الورقية للتقرير الفني وطباعة النسخة الالكترونية من التسجيل الخاص بكل بئر وكل ما يلزم لإنجاز العمل بالشكل المطلوب وفق الشروط الفنية وتوجيهات جهاز الاشراف وكذلك يشمل السعر الأرباح والهوالك والنفقات الإدارية والهندسية.

يدفع للمتر المكعب الواحد المنجز من هذا العمل / ل.س / مقطوع.
فقط ليرة سورية لا غير.

تدقيق

د. ج. حسين حسين



إعداد

ج. اياد حمود



مدير الموارد المائية بطرطوس

المهندس محمد محرز



مدير الشؤون الفنية

المهندس عبد الكريم المنصور




المدير العام

المهندس أحمد الكوان



تحليل الاسعار لحفر الآبار الداعمة لشبكات الري بمحافظة طرطوس

م ط	1	حفر في كافة الطبقات مهما كان نوعها ومهما كان قطر الحفر بحفارة دق مع كل ما يلزم من آليات ومعدّات ومواد وتصوير البئر وغيرها وفق الشروط الفنية والمخططات			
		العمق	أجور الحفر مع كل ما يلزم لإنجاز عملية الحفر	أرباح ونفقات ادارية ١٥ %	المجموع
		من ١٠ - ٢٠ متر	2250	337.5	2587.5
		من ٢٠ - ٣٠ متر	2700	405	3105
		من ٣٠ - ٤٠ متر	3200	480	3680
		من ٤٠ - ٥٠ متر	4500	675	5175
		من ٥٠ - ٦٠ متر	5250	787.5	6037.5
	2	تنفيذ عزل بقساطل حديد صاج ملفوف مصنع باللحام سماكة ٥ ملم مع كل ما يلزم وفق الشروط والفنية			
(كغ)		ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية فقط			
		1750	263	2013	2000
	3	تقديم وتركيب قساطل إكساء نهائية حتى ٢٠٠ متر بقطر ١٢ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم وفق الشروط الفنية			
(كغ)		ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية جديدة فقط			
		1750	263	2013	2000
	4	تقديم وتركيب قساطل إكساء نهائية حتى ٤٠٠ متر بقطر ١٠ انش من الحديد الصاج الملفوف المصنع باللحام الكهربائي سماكة ٤ / ملم وفق الشروط الفنية			
(كغ)		ثمن مواد وأجور تصنيع وعزل وتركيب وكل ما يلزم بالكغ أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥ % المجموع ، الفي ليرة سورية جديدة فقط			
		1750	263	2013	2000




5	عزل الطبقات السطحية للبئر بالبيتون العدسي بين جدار الحفر و فساطل عزل التربة عيار ٣٠٠ كغ/م ^٣ وفق الشروط الفنية.	(م.٣)
	ثمن مواد البيتون مع كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : أربعة عشر الف ليرة سورية جديدة فقط	12500 1875 14375 14000
6	أجور تنزيل مضخة و رفعها وفق الشروط الفنية	(م.ط)
	أجور تنزيل مضخة و رفعها و كل ما يلزم بالمتر أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : مائتان وخمسون ليرة سورية جديدة فقط	225 34 259 250
7	إجراء تجربة الضخ مع المراقبات والتحاليل الكيميائية والفيزيائية والجرثومية للعينات المائية وفق الشروط الفنية	(ساعة)
	إجراء تجربة ضخ مع المراقبة والقطف وتحليل العينات وكل ما يلزم بالساعة أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : خمسة آلاف ليرة سورية جديدة فقط	4500 675 5175 5000
8	اجور نقل الحفارة إلى موقع العمل مع كل ما يلزم للحفر من ادوات وصيانة ومحروقات وكل ما يلزم وفق الشروط الفنية.	(مقطوع)
	كلفة فك الحفارة وإعادة تركيبها و تجهيزها للعمل مع الصيانة و المحروقات و كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : عشرون ألف ليرة سورية جديدة فقط	17500 2625 20125 20000
9	تسوية موقع البئر بعمق وسطي + - ٥٠% في الاماكن التي تحتاج إلى تسوية و بمساحة (١٠٠ م ^٢) وفق الشروط الفنية	(مقطوع)
	أجور آليات ومعدات مع كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : خمسون ألف ليرة سورية جديدة فقط	45000 6750 51750 50000

١٠	تنفيذ صبة راس البئر من البيتون العادي بالقالب عيار ٣٠٠ كغ / ٣ م بأبعاد (١٠٠*١٠٠*٥٠) سم وفق الشروط الفنية.	(م ٣)							
<table><tr><td>12500</td><td rowspan="3">ثمن مواد واجور و كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع ، أربعة عشر الف ليرة سورية جديدة فقط</td></tr><tr><td>1875</td></tr><tr><td>14375</td></tr><tr><td>14000</td><td></td><td></td></tr></table>			12500	ثمن مواد واجور و كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع ، أربعة عشر الف ليرة سورية جديدة فقط	1875	14375	14000		
12500	ثمن مواد واجور و كل ما يلزم أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع ، أربعة عشر الف ليرة سورية جديدة فقط								
1875									
14375									
14000									
١٠	تصوير كامل للبئر بعد انتهاء الأعمال	مقطوع							
<table><tr><td>9000</td><td rowspan="3">أجور اليات ومعدات التصوير وطباعة النسخ الالكترونية مع تقرير لكل بئر أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : عشرة آلاف ليرة سورية جديدة فقط</td></tr><tr><td>1350</td></tr><tr><td>10350</td></tr><tr><td>10000</td><td></td><td></td></tr></table>			9000	أجور اليات ومعدات التصوير وطباعة النسخ الالكترونية مع تقرير لكل بئر أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : عشرة آلاف ليرة سورية جديدة فقط	1350	10350	10000		
9000	أجور اليات ومعدات التصوير وطباعة النسخ الالكترونية مع تقرير لكل بئر أرباح و هوالك و نفقات ادارية ١٥% المجموع : عشرة آلاف ليرة سورية جديدة فقط								
1350									
10350									
10000									

تدقيق : د. حسين حسين



اعداد : ج. اياد حمود



مدير الموارد المائية بطرطوس
المهندس محمد علي محرز

